SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000796

Señores	:			**R.U.C.**	
Dirección	:				
Teléfono	:		**Fax** :		
Nro. Cons.	: 490	**Fecha** : 06/07/2023		**Documento** : PEDIDO 000289	
Concepto	: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE AMBIENTES DE LOS SERVICIOS COM				

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉRMINO DE REFERENCIA: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE AMBIENTES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADMINISTRATIVOS AL LOCAL DE CONTINGENCIA DEL IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD - PARURO SE ADJUNTA TDR		
		TOTAL	

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente,

Área de Logística

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE AMBIENTES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADMINISTRATIVOS AL LOCAL DE CONTINGENCIA DEL IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD DE LA PROVINCIA DE PARURO.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD DIRECCIÓN GENERAL CUSCO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "VIRGEN DE LA NATIVIDAD"
Mg. José García Ccalmata
DIRECTOR GENERAL
DNI. N° 24585155

Carlos U. Tamayo Tamata
INGENIERO CIVIL
C.I.P. Nº

DRE Cusco UTD
Folio Nº 65

1. INTRODUCCIÓN

El IESPP Virgen de la Natividad – Paruro, se encuentra en demolición de su local, requiere trasladar y acondicionar los ambientes de servicios complementarios y administrativos al local de contingencia destinado para el inicio de actividades de la construcción nueva del IESP mediante expediente técnico.

2. PROBLEMÁTICA

En el presente año se tiene previsto la ejecución del expediente técnico de construcción del nuevo local del IESPP Virgen de la Natividad – Paruro, motivo por el cual se realizará el traslado de ambientes para el desarrollo de actividades en el local de contingencia; ubicado en el estadio de la IE Hermanos Ayar de Paruro.

3. OBJETIVOS

- Conservar los servicios complementarios y/o administrativos, para un mejor servicio se realizará el desmontaje de oficinas administrativas del local antiguo del IESPP Virgen de la Natividad – Paruro a local de contingencia las que serán ampliadas a un numero de seis ambientes para servicios complementarios y administrativos.

4. EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL

Con el objetivo de garantizar una adecuada prestación de servicio a la población estudiantil, plana docente, administrativa y mejorar las condiciones actuales, se verificó que en el lugar de contingencia se necesita de estos ambientes de servicios complementarios y/o administrativos, motivo por el cual se realizará el traslado de las mismas, ya que son muy necesarios para el buen funcionamiento del IESPP Virgen de la Natividad- Paruro.

4.1. UBICACIÓN

Localidad : SECTOR MANTURHUYLLA KM. 1.400 PARURO ACCHA C.C HUATACALLA
Distrito : PARURO
Provincia : PARURO
Departamento : CUSCO

4.2. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA ESTRUCTURA

- Tres ambientes con sistemas de drywall de 12x3m, techo metálico, pintado y con puertas instaladas.

DRE-Cusco UTD
Folios Nº 64

Ilustración 1: Estado Actual de ambientes

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

- En vista del proceso de ejecución de la demolición del IESPP Virgen de la Natividad.
- Se propone el acondicionamiento e instalación de ambientes de servicios complementarios y/o administrativos para brindar un servicio completo de calidad a los usuarios interesados en el local de contingencia de Paruro, Distrito de Paruro, provincia de Paruro, departamento del Cusco.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :

El desmontaje e instalación para el acondicionamiento de los ambientes al local de contingencia, incluirá los siguientes trabajos:

- Desmontaje de oficinas administrativas del local antiguo del IESPP Virgen de la Natividad – Paruro al local de contingencia, la que consiste en trabajos de quitar todo el material draywall, estructura del armado, trabajos de soldadura para desmontar el techo y calaminas
- Montaje y tabiquería de seis ambientes de estructura drywall con masillado, y pintura.
- Poner estructura de techo a ambientes

DRE-Cusco
Folios Nº 63

- Montaje de estructura metálica para paredes de ambientes

7. PRESUPUESTO TOTAL

El presupuesto total para la ejecución será de S/

7.1. MODALIDAD

Por contrata

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 20 días hábiles.

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Parcial	Sub Total
1.0	MANTENIMIENTO					
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1.1	DESMONTAJE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	m²	54.00			
1.1.2	MONTAJE DE ESTRUCTURA DRYWALL	m²	54.00			
1.2	**ESTRUCTURA DRYWALL**					
1.2.1	TABIQUERIA DE DRYAWALL DOBLE PLACA ST 5/8 PER RL	UNID.	80			
	PARANTE METALICO DE 64 X 3	UNID.	60			
	RIEL METALICO	UNID	20			
1.3	**TECHO**					
1.3.1	CALAMINAS	UNID.	47.00			
1.4	**TRANSPORTE**					
1.4.1	TRANSPORTE IESPP A LA I.E HERMANOS AYAR		01.00			
1.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL CUSCO - PARURO		01.00			

Carlos U. Tamayo Tamato
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N°

DRE-Cusco UTD
Folios 62

9. CONCLUSIONES

- El acondicionamiento e instalación de los ambientes de servicios complementarios y/o administrativos en el local de contingencia del establecimiento educativo son parte fundamental para la continuidad de prestación de servicio al público usuario en Paruro.

- El presupuesto total para el *"Servicio de acondicionamiento e instalación de ambientes de servicios complementarios y/o administrativos al local de contingencia del IESPP Virgen de la Natividad de la Provincia de Paruro"* será de S/

- Se plantea que el tiempo de ejecución total de la ficha técnica será de 20 días calendario.

10. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar la ejecución de los trabajos dentro de los plazos programados y establecidos en el cronograma de obra.

- Se recomienda hacer usos de los elementos de protección colectiva.

- El contratista deberá presentar un informe final indicando a detalle los trabajos realizados, así como un panel fotográfico del proceso constructivo de acuerdo a la descripción de actividades formato.

GERENCIA REGIONAL DE IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD DIRECCION GENERAL CUSCO - PERÚ

Carlos U. Tamayo Tamata
INGENIERO CIVIL
C.I.P. Nº 80712

DRE-Cusco UTD
Folios Nº 61

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE AMBIENTES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADMINISTRATIVOS AL LOCAL DE CONTINGENCIA DEL IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD DE LA PROVINCIA DE PARURO

Servicio de contratación a todo costo para el acondicionamiento e instalación de ambientes de servicios complementarios y/o administrativos al local de contingencia por encontrarse en ejecución del proyecto de inversión pública RGGP N°0109-2023 correspondiente al IESPP Virgen de la Natividad de la provincia de Paruro.

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Educación Cusco
Dirección de la cual depende	Dirección de Gestión Pedagógica Educación Superior
Área Usuaria	IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD - PARURO
Denominación de la Contratación	Realizar los trabajos de acondicionamiento e instalación de ambientes de servicios complementarios y/o administrativos al local de contingencia en el IESPP Virgen de la Natividad de la provincia de Paruro.
Objetivo de la Contratación	Contribuir a la cobertura de las Condiciones Básicas de Calidad de los Servicios Educacionales Complementarios a través del inicio de acciones de mantenimiento y acondicionamiento e instalación de ambientes de servicios complementarios y/o administrativos al local de contingencia.
Finalidad Pública	Garantizar que el IESPPP "Virgen de la Natividad" de Paruro mejore el servicio de atención al estudiante en el marco de la ley N° 30512, ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Para la ejecución del servicio del acondicionamiento e instalación de ambientes de servicios complementarios y/o administrativos al local de contingencia se realizará las siguientes actividades:

- DESMONTAJE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LOCAL ANTIGUO DEL IESP VIRGEN DE LA NATIVIDAD – PARURO A LOCAL DE CONTIGENCIA.
- MONTAJE Y TABIQUERIA DE SEIS AMBIENTES DE ESTRUCTURA DRYAWALL CON MASILLADO Y PINTURA
- PONER ESTRUCTURA DE TECHO A AMBIENTES
- MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA PAREDES DE AMBIENTES

DRE-Cusco UTD
Folios Nº 67

DISTRIBUCIÓN AMBIENTES A CONSIDERAR EN EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO:

OFICINAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ADMINISTRATIVOS

Ambiente 1	*Ambiente 2*	*Ambiente 3*	*Ambiente 4*	*Ambiente 5*	*Ambiente 6*

MONTO REFERENCIAL: S/.

SE REQUIERE CONTAR CON EL SIGUIENTE PERSONAL:

El contratista como persona natural y/o jurídica deberá contar lo mínimo siguiente:

- Registro único de contribuyentes (RUC). HABIDO Y ACTIVO
- Tener la inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- Si es el caso del contratista como persona Natural y/o Jurídica con experiencia en mantenimiento y/o albañilería y/o similares.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

La prestación del servicio es a todo costo con la entrega de un producto: El producto entregable es el ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE AMBIENTES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADMINISTRATIVOS AL LOCAL DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTE AL IESPP VIRGEN DE LA NATIVIDAD DE LA PROVINCIA DE PARURO presentado las evidencias del proceso de ejecución, con actas de inicio y ejecución del servicio.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
El servicio se realizará en el IESPP "VIRGEN DE LA NATIVIDAD" y local contingencia del Distrito de Paruro Provincia de Paruro.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 días hábiles.

FORMA DE PAGO: Emitida la conformidad al 100% y entrega del producto al área usuaria correspondiente y con visto bueno del titular de la entidad se emitirá la conformidad para el pago correspondiente.

GARANTIAS DEL SERVICIO: 01 año a partir de la conformidad del servicio.

DIRECTOR GENERAL

DRE-Cusco UTD
Folios Nº 66